
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja lokalu na potrzeby Przedszkola "Bajkowy Zakątek" w Ropczycach
ADRES INWESTYCJI : 39-100 Ropczyce
ul. Sienkiewicza 1
INWESTOR : Prywatny Żłobek "Bajkowy Zakątek" Wioletta Cabaj
ADRES INWESTORA : ul. Panoramiczna 1E
35-101 Rzeszów

mgr inż. Grzegorz Pieja
up bud. Nr 54/99 do rob. bud
ul. Armii Krajowej 1/7, 39-100 Ropczyce
tel. 506 651 915

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
1		Sale zabaw, pom. 1 i 2.			
d.1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² okna w pomieszczeniach 1, 2, 1.19*1.71*3	m ²		
			m ²	6.105	
				RAZEM	6.105
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.50*3	m		
d.1			m	4.500	
				RAZEM	4.500
3	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² analogia, rozbiórka ścianki aluminiowej przeszklonej wraz z drzwiami, wewnątrz pom. 1 [1.03+1.74]*2.96	m ²		
d.1			m ²	8.199	
				RAZEM	8.199
4	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m ² 1.19*1.71*3	m ²		
d.1			m ²	6.105	
				RAZEM	6.105
5	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m parapety drewniane 3	szt		
d.1			szt	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 55-02 analogia, rozbiórka ścianki, Rx0,30, M=0, Sx0,30, [2.19+0.83]*2.96	m ²		
d.1			m ²	8.939	
				RAZEM	8.939
7	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 2.47*1.34+0.50*3.14*1.24*2-1.00*2.05 1.49*2.96+1.53*2.23-1.00*2.05	m ²		
d.1			m ²	3.674	
			m ²	5.772	
				RAZEM	9.446
8	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho izolacja przeciwdźwiękowa z płyt z wełny mineralnej gr. 10 cm w ścianach gipsowo-kartonowych poz.7	m ²		
d.1			m ²	9.446	
				RAZEM	9.446
9	KNR AT-02 2058-01	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach działowych z płyt gipsowych ORTH w gotowych otworach 2	szt.		
d.1			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.90*2.00*2	m ²		
d.1			m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
11	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3.11*1.56+1.94*0.25	m ²		
d.1			m ²	5.337	
				RAZEM	5.337
12	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 11.70*4.48+4.00*2.00-2.19*2.57-1.03*1.74	m ²		
d.1			m ²	52.996	
				RAZEM	52.996
13	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm skucie wylewki pod posadzki z rozbiórką warstw izolacyjnych [11.70*4.48+4.00*2.00]*0.15	m ³		
d.1			m ³	9.062	
				RAZEM	9.062
14	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 11.70*4.48+4.00*2.00	m ²		
d.1			m ²	60.416	
				RAZEM	60.416
15	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa izolacja termiczna posadzki z płyt styropianowych gr. 10 cm 11.70*4.48+4.00*2.00	m ²		
d.1			m ²	60.416	
				RAZEM	60.416
16	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na ostro 11.70*4.48+4.00*2.00	m ²		
d.1			m ²	60.416	
				RAZEM	60.416
17	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 11.70*4.48+4.00*2.00	m ²		
d.1			m ²	60.416	
				RAZEM	60.416

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.1 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 11.70*4.48+4.00*2.00	m ² m ²		
				60.416	
				RAZEM	60.416
19	NNRNKB 202 d.1 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 11.70*4.48+4.00*2.00-4.48*0.125	m ² m ²		
				59.856	
				RAZEM	59.856
20	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.21-poz.7	m ² m ²		
				156.987	
				RAZEM	156.987
21	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 11.70*4.48+4.00*2.00 [11.70-0.125+6.36+4.48]*2*2.59 -[0.90*2.00*2+1.94*2.30+1.19*1.71*3] [1.71*2+1.19]*0.20*3+[1.94+2.30*2]*0.20	m ² m ² m ² m ²		
				60.416	
				116.110	
				-14.167	
				4.074	
				RAZEM	166.433
22	KNR 2-02 d.1 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie poz.21	m ² m ²		
				166.433	
				RAZEM	166.433
23	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wylądowaniu samochodem samowylądowczym na odległość 1 km 60.416*0.15	m ³ m ³		
				9.062	
				RAZEM	9.062
24	KNR 4-04 d.1 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wylądowaniu samochodem samowylądowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 5 poz.23	m ³ m ³		
				9.062	
				RAZEM	9.062
2		Wejście do budynku, szatnia, korytarze, biuro, pom. 9, 10, 11, 12.			
25	KNR 4-01 d.2 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ² . drzwi 4	szf. szf.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNR 4-01 d.2 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0.20*2.10*2	m ² m ²		
				0.840	
				RAZEM	0.840
27	KNR 4-01 d.2 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej poszerzenie otworu drzwiowego + wykucie otworu na okno 0.20*2.10*0.30 1.25*1.75*0.45	m ³ m ³ m ³		
				0.126	
				0.984	
				RAZEM	1.110
28	KNR-W 2-02 d.2 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych analogia - montaż naproży stalowego 2xC180 1.40*[4+2]	m m		
				8.400	
				RAZEM	8.400
29	KNR 4-01 d.2 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł - ościeżnice regulowane, opaski 0.90*2.00*2	m ² m ²		
				3.600	
				RAZEM	3.600
30	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.90*2.00*2	m ² m ²		
				3.600	
				RAZEM	3.600
31	KNR 0-19 d.2 0931-08	Wymiana i osadzenie nowej stolarki aluminiowej: drzwi zewnętrzne, jednoskrzydłowe, aluminiowe, ciepłe, szyba P2, klamki, zamek, samozamykacz. 0.90*2.00	m ² m ²		
				1.800	
				RAZEM	1.800
32	KNR 4-01 d.2 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm [0.90+2.00*2]*2*4 [1.21+1.71]*2*3	m m m		
				39.200	
				17.520	
				RAZEM	56.720
33	KNR 0-19 d.2 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m ² 1.19*1.71	m ² m ²		
				2.035	
				RAZEM	2.035
34	KNR 2-02 d.2 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m. parapety drewniane 1	szf. szf.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej poz.42	m ² m ²		
				34.934	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	34.93
36 d.2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm skucie wylewki pod posadzki z rozbiórką warstw izolacyjnych poz.42*0.15	m ³ m ³	5.240	
				RAZEM	5.24
37 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe poz.42	m ² m ²	34.934	
				RAZEM	34.93
38 d.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa izol;acja termiczna posadzki z płyt styropianowych gr. 10 cm poz.42	m ² m ²	34.934	
				RAZEM	34.93
39 d.2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na ostro poz.42	m ² m ²	34.934	
				RAZEM	34.93
40 d.2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 poz.42	m ² m ²	34.934	
				RAZEM	34.93
41 d.2	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.42	m ² m ²	34.934	
				RAZEM	34.93
42 d.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 3.86*3.27+1.00*0.30 2.40*3.08 1.51*3.02 2.49*4.04	m ² m ² m ² m ²	12.922 7.392 4.560 10.060	
				RAZEM	34.93
43 d.2	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 3.86*2+3.27*2-1.00+0.30*2 2.4*2+3.08*2-1.00*4 1.51*2+3.02*2-1.00*3 2.49*2+4.04*2-1.00	m m m m	13.860 6.960 6.060 12.060	
				RAZEM	38.94
44 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.45	m ² m ²	92.438	
				RAZEM	92.438
45 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania [3.86+3.27]*2*2.52 [2.4+3.08]*2-1.00*2.00 [1.51+3.02]*2*2.52-1.00*2.05*3 [2.49+4.04]*2*2.52-1.00*2.05	m ² m ² m ² m ²	35.935 8.960 16.681 30.861	
				RAZEM	92.438
46 d.2	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie poz.45	m ² m ²	92.438	
				RAZEM	92.438
47 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km poz.36+poz.35*0.02	m ³ m ³	5.939	
				RAZEM	5.939
48 d.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 5 poz.47	m ³ m ³	5.939	
				RAZEM	5.939
3		Korytarz w kierunku sanitariatów, pom. 5.			
49 d.3	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 7.55*1.49+2.47*0.37+1.50*0.37	m ² m ²	12.718	
				RAZEM	12.718
50 d.3	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 3.86*2+3.27*2-1.00+0.30*2 2.4*2+3.08*2-1.00*4 1.51*2+3.02*2-1.00*3 2.49*2+4.04*2-1.00	m m m m	13.860 6.960 6.060 12.060	
				RAZEM	38.940
51 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$[7.55+1.49+0.35*2]*2*2.52-1.00*2.00*5$	m ²	39.090	
		7.55*1.49	m ²	11.250	
				RAZEM	50.33